Regione Basilicata

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
UFFICIO CICLO DELL'ACQUA
POTENZA

PROGETTO PILOTA : INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' DEL FIUME AGRI IN AGRO DI POLICORO/SCANZANO JONICO (MT)

PROGETTO DEFINITIVO

CUP

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Geol. Gerardo Colangelo

Ing. Laura Campisano*

Ing. Alessandra Mupo*

DIREZIONE LAVORI:

Geol. Gerardo Colangelo

COORDINATORE SICUREZZA:

Geom. Gennaro Caputo

DIRETTORE OPERATIVO:

Geom. Rocco Balsamo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. CARLO GILIO

L'IMPRESA ESECUTRICE:

ELABORATO: ELENCO PREZZI UNITARI

Tav. N. 10

Prot:	Data:	Scala:	Note:	Aggiornamenti:
-	-	-	*Collaboratori esterni Supporto P.A.	-

Comune di SCANZANO
Provincia di MATERA

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Ripristino Officiosità e Sistemazione Idraulica FIUME AGRI Comune di SCANZANO J. (MT): LOTTO 1 - INTERFERENZA FONDOVALLE DELL'AGRI

COMMITTENTE: Regione Basilicata

Data, 22/07/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	materiale di riporto **euro (zero/00)**	mc	0,00
Nr. 2	**euro (zero/00)**		0,00
Nr. 3	**euro (zero/00)**		0,00
Nr. 4	**euro (zero/00)**		0,00
Nr. 5	**euro (zero/00)**		0,00
Nr. 6 L.01.015	Scavo di fondazione a sezione obbligata in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua, eseguito con mezzo meccanico e compresi tutti gli oneri indicati in capitolato ed in particolare i seguenti: l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione; il trasporto delle materie di scavo a rilevato o a colmata, all'interno del cantiere, compreso le operazioni di carico, scarico e la sistemazione delle terre secondo le modalita' del capitolato e gli ordini della Direzione dei Lavori; lo spianamento del piano di fondazione; il deposito definitivo o temporaneo delle materie di scavo da portare a rifiuto o da riutilizzare su aree preparate a cura e spese dell'impresa, per profondita' fino a mt. 2,00 dal piano di campagna o di sbancamento. Sono esclusi gli oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti. **euro (sei/31)**	mc	6,31
Nr. 7 L.01.022	Compattazione di rilevati arginali mediante l'impiego di attrezzature idonee araggiungere una densita' non superiore all'85% della densita' massima risultante dalProctor modificato. L'attrezzatura da impiegarsi e la densita' di riferimento dovrannoessere appropriata ad ogni tipo di terreno, compreso l'onere del ricaccio e trasporto arifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi di compattazione,compreso e compensato ogni altro accorgimento, onere e magistero necessarioperche' a lavoro ultimato e sino all'epoca del collaudo, il rilevato, compattato a stratiorizzontali non superiori a 30 cm. con le prescrizioni contrattuali, non ecceda i limiticonsentiti dalla buona regola d'arte **euro (uno/57)**	mc	1,57
Nr. 8 N.P.2	N.P.2 Scavo di sbancamento a larga sezione per allargamento ed ... z. idraulica di larghezza in sommità superiore a m. 10,00.Scavo di sbancamento a larga sezione per allargamento ed approfondimento dei corsi d'acqua naturali, a qualsiasi profondita' in deposito alluvionale, eseguito con mezzo meccanico, compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato ed in particolare i seguenti: la divisione delle acque ristagnanti; il trasporto all'interno del cantiere, a colmata o a rilevato, delle materie di scavo; la sistemazione delle terre e dei depositi secondo le modalita' stabilite in capitolato; la regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli arginelli a protezione delle sponde e sistemazione del materiale di scavo fino a 3,00 di altezza compreso carico e trasporto nell'area di cantiere (è esclusa la compattazione del materiale di scavo). Sono esclusi gli oneri per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti. Alveo con sez. idraulica di larghezza in sommità superiore a m. 10,00. **euro (tre/40)**	mc	3,40
Nr. 9 N.P.3	Recupero materiale in eccesso proveniente dagli scavi **euro (meno quattro/50)**		-4,50
Nr. 10 N.P.5	Recupero legname in alveo, produzione media circa 110/mc per ha e peso medio pari a 9 q.li/mc compreso taglio, sistemazione terreno e trasporto. **euro (meno quattro/50)**	q.le	-4,50
Nr. 11 N.P.6	Operaio forestale C.A.U. - Taglio della vegetazione e realizzazione di opere di ingenegeria naturalistica (graticciate, ecc.) definite dalla D.L. **euro (centodue/00)**	gg	102,00
Nr. 12 S.01.006.02	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad altadensità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Fornitura per altezza pari a m 1,50. **euro (dodici/47)**	mq	12,47
Nr. 13 S.02.002.03	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m. **euro (quindici/77)**	cad	15,77
Nr. 14 S.02.003.06	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m. **euro (quattordici/06)**	cad	14,06
Nr. 15 S.04.010.02	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandkich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autostinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, imipianto elettrico canalizzato con, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a kasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 340 x 240 x 270 con vasi a sedere e cassette. **euro (centoventiotto/93)**	cad/30g	128,93
Nr. 16 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandkich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm. **euro (quattrocentoventicinque/04)**	cad	425,04

Data, 22/07/2021

Il Tecnico